SenSu機器の設置

① 単管パイプとジョイントで基本組み



標準構成の設置

最初は単管パイプを組みます。



必要な材料

単管パイプ・ジョイント・キャップ



組合せイメージ

メインポール(2m)、サイドポール(1.5m)

ソーラーパネル架台用(1.5m)、筋交い(1m)2本



パイプの打ち込み

位置を決めてからパイプを打ち込みます。

単管パイプ専用の打ち込み器を使うと作業が捗ります。



ヘルメットの着用

安全確保のためヘルメットは必ず着用します。



垂直の調整

ある程度打ち込んだら水準器で垂直の確認をします。



筋交いの打ち込み

垂直のポールを打ち込んだら筋交いを打ち込みます。



筋交いの固定

筋交いの固定には自在ジョイントを使います。



ナットの締め付け

ナットの締め付けにはメガネレンチなどが便利です。



ソーラーパネル架台

筋交いの固定ができたらパネル架台を組み付けます。



架台の水平を調整

水平が確認できたら、パイプの穴にキャップをして完成。

機器の設置へ続く